



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

71-727 Szczecin, ul. Światowida 77

tel. (091) 4 426 101,

fax (091) 4 236 392,

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Szczecin dnia 28 września 2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont parkingu wewnętrznego przy ul. Światowida 77 w Szczecinie – realizacja I etapu prac – remont wjazdu wraz z pracami towarzyszącymi” wszczętego ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym dnia 19 września 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 310106-2016.

Działając na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej ustawy PZP, Zamawiający informuje, o treści zadanych przez Wykonawców pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) podczas przeprowadzonego w dniu 23 września 2016 r. o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przy ul. Światowida 77 zebrania wszystkich Wykonawców oraz przedstawia treść udzielonych odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1: „W DT jest mowa o wysokim poziomie wody 0,5m ppt. i zabiciu igłofiltrów - brak w przedmiarach - czy mamy ująć?”

Odpowiedź na pytanie nr 1: Wykonawca musi skalkulować ofertę na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, uwzględniając zapisy specyfikacji technicznej oraz własnej kalkulacji uwzględniającej, że wynagrodzenie za wykonywane prace jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Jeżeli Wykonawca uważa za uzasadnione technicznie i ekonomicznie zastosowanie igłofiltrów lub innego rozwiązania odwodnienia wykopów, należy ująć w kalkulacji cenowej swojej oferty. Załączony do postępowania przedmiar stanowi pomocniczy element do kalkulacji cenowej. Ponadto, z informacji uzyskanych od projektanta, dokumentacja geologiczna załączona do dokumentacji projektowej była wykonywana w wrześniu 2015 roku bezpośrednio po intensywnych opadach deszczu.

Pytanie nr 2: „Brak w przedmiarach wywozu ziemi z wykopów, betonów do rozkrusz, zdemontowanego ogrodzenia”

Odpowiedź na pytanie nr 2: Wykonawca musi skalkulować ofertę na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, uwzględniając zapisy specyfikacji technicznej i przekazanego pomocniczo przedmiaru. Jeżeli Wykonawca uważa za zasadne uwzględnienie wywozu materiałów z prac ziemnych i rozbiórkowych należy to uwzględnić w wycenie. Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny prac.

Pytanie nr 3: „Prosimy o określenie kształtu kostki betonowej z wymiarami”

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zgodnie z dokumentacją projektową, na nawierzchniach zastosowane powinny być kostki betonowe prostokątne o wymiarach 10 x 20 cm, grubości 8 cm. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (STT D-05.00.00. Nawierzchnie - punkt 2), oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.

Pytanie nr 4: „W DT pisze o krawężniku 15x22 w kolorze grafit w przedmiarach jest 30x15 - jaki mamy ująć”

Odpowiedź na pytanie nr 4: Wykonawca musi skalkulować przy wycenie materiał zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (D-8.00.00. - Elementy ulic - punkt 2). Projektowane krawężniki są w kolorze szarym.

Pytanie nr 5: „Czy mamy kamerować kanał sanitarny - brak w przedmiarach”


Odpowiedź na pytanie nr 5: Wykonawca musi skalkulować ofertę na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, uwzględniając zapisy specyfikacji technicznej oraz własnej kalkulacji uwzględniającej, że wynagrodzenie za wykonywane prace jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie nr 6: „Prosimy o określenie czy będzie możliwość składowania materiałów na czynnej części parkingu”

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający udostępni w celu składowania materiałów, sprzętu powierzchnię 98,07 m² (7,19 m x 13,64 m) czynnej części parkingu, znajdującej się bezpośrednio za powierzchnią stanowiącą przedmiot zamówienia. Wskazana powierzchnia parkingu zostanie przez Zamawiającego wydzielona od części pozostawionej do własnego użytku. Ponadto Zamawiający wskazuje, że istnieje możliwość składowania materiałów na skarpie znajdującej się za parkingiem, a leżącej w obrębie nieruchomości znajdującej się w zarządzie Zamawiającego.

Pytanie nr 7: „Jaka jest możliwość zorganizowania zaplecza na terenie inwestora”

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wskazuje, że udostępni w budynku przyległym do parkingu, stanowiącym przedmiot zamówienia, pomieszczenia w tym toaletę oraz łazienkę z dostępem do wody ciepłej oraz zimnej, na czas prowadzenia prac budowlanych, w godzinach wykonywania tych prac, określonych w SIWZ.


PRZYZES
Regionalnej Izby Wzrostu i Rozwoju
w Szczecinie
Bogusław Maciszewski